

EMIR S.p.a.

*Legge Regione Emilia Romagna n. 17 del 18/07/1991
(Disciplina delle attività estrattive)
Legge Regione Emilia Romagna n. 3 del 20/04/2012
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)*

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN VARIANTE DELLA CAVA DI
CALCARE SITA IN LOCALITÀ MONTE CETI,
COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)**

(Riferimento P.P.A.E. PROVINCIA DI PESARO e URBINO: Codice Polo Estrattivo SMN003-2)

DATA: luglio 2017

SCALA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Coordinatore



Dr. Geol. MOSCA MASSIMO
Via Cavour, 38 CHIARAVALLE (AN)
Tel. 071/949279 Fax 071/949063
E-mail: m.mosca@fasnet.it
moscamassimo@libero.it

**Settore geologico-geomorfologico
Recupero ambientale**

Studio Mosca
Dr. Geol. MOSCA Massimo
CHIARAVALLE (AN)
Dr. Arch. LAZZARINI Claudio
SARCANGELO DI ROMAGNA
(RIMINI)

Collaboratori: Studio Mosca;
Dott. Geol. Moreschi Mirco
Dott. Geol. Tesi Mariano

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

V.I.A.

(L.R. 3/2012 artt. 13-14-15)

Costo di progettazione e realizzazione del progetto
(L.R. 3/2012 art. 15 comma 1 lettera b)

Documentazione integrativa

TAV:

P int

Settore topografia

ESAGEO Studio Tecnico
Geometri Associati
RIMINI (RN)

Settore botanico-vegetazionale

Dott. Agr. GRAPPELLA Giovanni
FORLÌ (FC)

Settore impatti ambientali

SERVIN s.c.p.a.
Ing. SAMPERI Nicola
RAVENNA (RA)

Settore ingegneria mineraria

Ing. MOSCA Luca
CHIARAVALLE (AN)

EMIR S.P.A.

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN VARIANTE DEL GIACIMENTO DI CALCARE
SITO IN LOCALITÀ MONTE CETI, COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)**
(Codice polo estrattivo SMN003-2)

P.P.A.E. PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Procedura di valutazione di impatto ambientale (L.R. 3/2012 artt. 13/14/15)

**INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE RIGUARDANTI LE OPERE A VERDE
- COSTI AGGIUNTIVI**

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Il valore dell'intervento da realizzare è pari a € 1.064.000, a cui vanno sommati i costi sotto valutati, per un importo totale pari a: € 1.064.000 + 3.000 = € 1.067.000.

Costi aggiuntivi opere a verde:

La superficie integrativa di impianto forestale misura circa mq. 2700. Considerando il costo di realizzazione dell'impianto, compresa la fornitura di materiali utilizzati nel computo metrico delle opere progettate in precedenza, pari circa ad € 1,00 al mq, **si stima in € 3.000,00 l'intervento in oggetto.**

Le modalità tecniche sono le medesime e si riportano di seguito:

Imboscamenti con materiale in fitocella di specie autoctone appartenenti alla flora locale dell'orizzonte fitoclimatico del "Castanetum". Disposizione a piccoli gruppi monospecifici con seso irregolare di circa m 3 x 3. Specie da utilizzare: *Quercus pubescens* (30%), *Fraxinus ornus* (20%), *Ostrya carpinifolia* (15%), *Acer obtusatum* (5%), *Acer campestre* (10%), *Prunus avium* (10%), *Sorbus torminalis* (10%), per complessive 300 piantine da mettere in opera.

La rappresentazione grafica delle opere a verde è riportata nella Tav. F.3 int.

Li, luglio 2017

